

Odpowiedzi na pytania

Zapytanie ofertowe nr 1/2025 z dnia 31.10.2025r „Budowa farmy wiatrowej Jenków o mocy 18MW”

L.p.	Data wpłynięcia	Pytania od Wykonawców	Odpowiedzi Zamawiającego
7	05.11.2025	W opracowaniu Mito Logistic dotyczącym route survey pojawia się propozycja RTP na DW345 „Location 17-9”, prosimy o potwierdzenie, że będzie to umowny punkt przekazania ładunku.	Zamawiający potwierdza.
8	05.11.2025	Przygotowanie i zagospodarowanie zaplecza budowy w tym wykonanie zasilania w energię elektryczną. Przed oddaniem do użytku wykonanie pomiarów odbiorczych pomontażowych (pomiar rezystancji izolacji, sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, rezystancji uziemienia, skuteczność ochrony przeciwporażeniowej, wykonanie testu sprawności wyłączników różnicowoprądowych) potwierdzonych stosownymi protokołami z pomiarów potwierdzonymi przez Inżyniera Kontraktu. – prosimy o doprecyzowanie, jakie są wymagania Zamawiającego co do zaplecza budowy, ilość kontenerów biurowych, sali konferencyjnej, sanitariatów oraz wymaganego wyposażenia.	Zamawiający informuje, że w ofercie należy wycenić zaplecze budowy składające się z pomieszczeń biurowych i sanitarnych (dla Inwestora oraz Inspektorów Nadzoru) w ilości: 4 kontenery – 1 kuchenno-sanitarny; 1 podwójny dla Inżyniera Kontraktu; 1 pojedynczy dla Zamawiającego. Minimalne wyposażenie: 6 biurek, 10 krzeseł, 2 szafy na ubrania, 2 regały na dokumentację. Zaplecze powinno być wyposażone w energię elektryczną oraz dostęp do internetu. Sala konferencyjna powinna być zlokalizowana w części Wykonawcy.
9	05.11.2025	Zapewnienie ochrony Obiektów budowlanych i zaplecza budowy do bezusterkowego Końcowego Odbioru Końcowego. – prosimy o doprecyzowanie zakresu ochrony, ilość patroli lub wież monitorujących, czy w zakres ochrony mają wchodzić również elementy elektrowni wiatrowych?	Zamawiający dopuszcza wieże monitorujące. W zakres ochrony wchodzi również elementy turbin wiatrowych, które będą składowane na placach montażowych
10	05.11.2025	Zapewnienie zaplecza budowy dla dostawcy turbin wyposażonego w przyłącza energii elektrycznej oraz wody. -prosimy o informację, czy w zakres zaplecza budowy dla Dostawcy turbin mają wchodzić również kontenery, czy zwyczajowo utwardzony plac pod zaplecze z zapewnionym dostępem do prądu oraz wody.	Utwardzony plac z zapewnionym dostępem do wody i prądu. Dostawca turbin zapewnia kontenery dla swoich pracowników.
11	05.11.2025	Prosimy o potwierdzenie, że drogi wewnętrzne na terenie GPO mogą zostać wykonane z tłucznia.	Droga na terenie GPO musi być wykonana z kostki brukowej. Droga dojazdowa do GPO może być wykonana z tłucznia.

12	05.11.2025	Prosimy o potwierdzenie, że GPO należy wykonać zgodnie ze schematem elektrycznym „SLD Jenków – FW schemat elektryczny jednokreskowy” stanowiącym załącznik do przetargu tj. 1 pole linia-transformator. W OPZ z kolei Zamawiający wskazuje II. Budowa stacji GPO pkt. 2 a) „W stacji GPO należy zaprojektować i wybudować m.in.: a) W zakresie obwodów pierwotnych należy zaprojektować i wybudować: • rozdzielnię napowietrzną WN zawierającą niezbędną do funkcjonowania aparaturę oraz dostosowaną do parametrów systemu określonych przez Operatora sieci w skład której wchodzić ma: - pole liniowe WN 110 kV przystosowane do wprowadzenia linii kablowej WN, wyposażone w odłącznik liniowy z uziemnikami, przekładniki prądowe i napięciowe (lub kombinowane), wyłącznik mocy (bez SF6), ograniczniki przepięć, odłącznik systemowy; - pole transformatorowe wyposażone w odłącznik systemowy z uziemnikiem, przekładniki prądowe i napięciowe (lub kombinowane), wyłącznik mocy, ograniczniki przepięć; “	Zamawiający informuje, że przy wycenie obwodów pierwotnych WN stacji GPO należy stosować schemat elektryczny z załącznika "SLD Jenków - FW schemat elektryczny jednokreskowy" z zastrzeżeniem opisanym w OPZ - wyłącznik mocy w wykonaniu bez gazu SF6.
13	05.11.2025	Zgodnie z 4 punktem dokumentu OPZ wykonawca będzie odpowiedzialny za dobór kabli przy uwzględnieniu rozbudowy o 2 dodatkowe turbiny wiatrowe. - Jakiego producenta i jakiej mocy będą dwie dodatkowe turbiny? - Jaka długość kabli pomiędzy turbinami EW10-EW11 oraz EW11-EW12 należy założyć?	Zamawiający informuje, że dostawca dwóch dodatkowych turbin dla drugiego etapu inwestycji nie jest jeszcze znany. Moc operacyjna dwóch dodatkowych turbin z etapu drugiego nie przekroczy 7,2MW co wynika to z mocy przyłączeniowej wskazanej w warunkach technicznych przyłączenia tj. 25,2MW (Etap I + Etap II). W pierwszym etapie, będącym przedmiotem niniejszego postępowania, Zamawiający planuje instalację 5 turbin o łącznej mocy 18MW (w punkcie przyłączenia). Długość linii kablowej pomiędzy turbiną EW10 i EW11 określona na mapie w linii prostej wynosi ok. 6,5km, natomiast pomiędzy turbinami EW11 i EW12 to 0,5km. Szczegółowy przebieg tras linii kablowych z turbin EW11 i EW12 do turbiny EW10 nie jest jeszcze znany.
14	05.11.2025	Czy konieczne jest wykonanie złącza kablowego, które ma znajdować się na terenie GPO Jenków.	Zamawiający informuje, że w zakresie zadania leży wykonanie złącza kablowego i należy ująć je w wycenie prac.

Qair

15	05.11.2025	Czy możliwa jest optymalizacja i przyłączenie bezpośrednio linii kablowych do rozdzielni SN w GPO?	Zamawiający informuje, że linie kablowe SN farmy wiatrowej należy wpiąć do GPO poprzez wykonane złącze kablowe.
16	05.11.2025	Prosimy o udostępnienie pliku „20220204 QP Tauron warunki przyt. Jenków.pdf”.	Plik "20220204 QP Tauron warunki przyt. Jenków.pdf" został udostępniony na stronie Zamawiającego w "Załącznik nr 5 – Dokumentacja Projektowa". Jeśli plik nie działa prosimy o ponowne pobranie załącznika nr 5.
17	05.11.2025	Czy jako rezerwę mamy przyjąć w pełni wyposażone pola i ile rezerwy zastosować?	Zamawiający informuje, że przy wycenie należy przyjąć dostawę, montaż i uruchomienie w pełni wyposażonych siedem (7) pól SN zgodnie z załączonym schematem SLD. Zamawiający dopuszcza zastosowanie pomiaru napięcia na szynach zbiorczych, w tym przypadku wycenie podlega sześć (6) pól SN.
18	05.11.2025	Czy dopuszczają państwo pomiar z szyn SN?	Zamawiający dopuszcza zastosowanie pomiaru napięcia na szynach zbiorczych rozdzielnic SN.
19	05.11.2025	Czy uwzględniać pole liniowe PV?	Zamawiający informuje, że przy wycenie należy wycenić dostawę pola SN dla instalacji PV.
20	05.11.2025	Czy turbiny wiatrowe będą posiadać funkcje statcom?	Zamawiający informuje, że turbiny wiatrowe będą posiadały funkcję statcom.
21	05.11.2025	W jaki sposób ma być realizowana gospodarka mocy biernej (od jakiej mocy)?	Zamawiający informuje, że kompensację mocy biernej należy analizować dla instalacji 18MW (Etap I - 5 turbin wiatrowych).